

## NOTICE CONSTRUCTEUR

## A. Implantation

### A. I IDENTIFICATION DU JEU

Nom de la gamme : **BIBOU** Référence: **3502** 

Nom du jeu : Portique Bellota

Nom du fournisseur : SA Transalp

Adresse du fournisseur : 179 route de Faverge

Code postal: 38470 Ville: L'ALBENC

Téléphone: 04.76.64.75.18 Télécopie: 04.76.64.79.79

Email: info@transalp.fr

### A.2 USAGE - IMPLANTATION

Tranche d'âge : +3 ans

Zone d'impact préconisée : Environ 19.70 m² sur sol synthétique et 22.80 m² sur sol fluent (voir

plan n° 3502 pour détails)

Zone d'implantation conseillée : Terrain plat, stable et nivelé

Remarque : Une zone de sécurité autour du jeu doit être laissée libre de tout obstacle

Nature du sol de réception : Matériaux fluents (sable, gravier roulé lavé, écorce de pin, copeaux

de bois).

Gazon si hauteur de chute inférieure à 1m

Dalles ou sol amortissant, pour tout équipement dont le HCL est supérieur à 1m, le HIC du sol doit être supérieur ou égal au HCL de

l'équipement.

Remarque : Les sols nécessitent un entretien en particulier les sols fluents, aux niveaux de

remplissage des matériaux meubles particulaires (vérification du

niveau zéro).

Les sols des zones d'impact doivent être exempts d'arrêtes vives

et de saillies.

Nature des fondations : Sur sol fluant : Ancrages à - 700 mm

Sur enrobé : Scellements à - 300 mm

Sur dalle béton : Fixation par chevilles béton

Masse de l'agrès le plus lourd (en Kg) : 25 Kg



### **A.3 Implantation & montage**

Nous recommandons aux personnes s'occupant de la pose de prêter attention aux dangers spécifiques que courent les enfants lorsque l'installation ou le démontage de l'installation est incomplet, ainsi qu'en cours d'opérations de réparation ou d'entretien.

Utiliser les instructions d'implantation du plan 3502.

### A.4 Maintenance

La fréquence d'inspection varie en fonction du type d'équipement ou des matériaux utilisés et dépend d'autres facteurs tels que : utilisation intensive, vandalisme, climat, âge de l'équipement...

### A.4.1 Nettoyage Transalp préconise :

Fréquence: TrimestrielleProduits à utiliser: Eau savonneuse

Dosage, pression, température: Maxi 40 bars et Maxi 30°
 Procédés: Pompe pression à eau

#### A.4.2 Contrôle visuel de routine

Contrôle destiné à identifier les risques manifestes qui peuvent résulter d'actes de vandalisme, de l'utilisation ou des conditions météorologiques.

#### Eléments à contrôler :

Propreté - état du sol - entretien du niveau 0- fixations au sol - Taux d'usure des pièces mobiles - pièces manquantes - Intégrité de la structure.

Fréquence : Hebdomadaire.

Nota : Après une première utilisation, lors de la période de rodage de 1 mois, il est conseillé de vérifier le serrage des différents organes (serrage des coquilles, vis de fixation..) hauteur des plates formes, stabilité de l'équipement.

#### A.4.3 Contrôle fonctionnel

Contrôle destiné à vérifier le fonctionnement et la stabilité de l'équipement.

<u>Eléments à contrôler :</u> Toutes pièces mobiles - pièces soudées. Fréquence : Trimestrielle.

#### Moyen:

- Visuellement.
- Mètre (pour HCL).
- Clés (serrage).
- Niveau à bulle.

### A.4.4 Contrôle principal

Contrôle destiné à vérifier le niveau global de sécurité de l'équipement.

### Eléments à contrôler :


Traces de corrosion – niveau zéro des sols fluents Tout élément ayant fait l'objet de réparation.

Fréquence : Annuelle.





### A.4.5 Contrôle Portique balançoire:



<u>Note</u>: Pour les portiques balançoires, remplacer les éléments de la chaîne si un maillon présente une usure de plus d'1/3 de son diamètre.

Fréquence : Trimestrielle.

### Prescriptions pour remise en service suivant norme EN 1176-1 : 2017

La réception de la réparation doit être effectuée par du personnel formé et habilité à vérifier la conformité des structures suivant la norme EN 1176-1 : 2017

Remontage et fixation au sol selon notice d'installation ci-dessus.

Les pièces de rechange doivent être les pièces originales de Transalp.

- Pièces détachées s'adresser : SA TRANSALP -- 179 route de Faverges -- 38470 L'ALBENC



# **B.** Colisage

## **B.I Fournitures**

Qté	DESIGNATION
4	Poteaux
1	barre transversale
2	Renforts
2	Assises
4	chaînes
1	Plaque constructeur
1	Autocollants : 3 à 12 ans

## Visserie:

Qté	DESIGNATION				
	Fixation potence / HPL décors / Ptx				
8	TRCC 10x130				
8	8 Ecrous freins M10				
8	Rondelles 10x20				
8	BOTR blanc				
	Fixation renfort				
8	TRCC 10x120				
8	Ecrous freins M10				
8	Rondelles 10x20				
8	BOTR blanc				
	Fixation douilles de scellement				
12	TRCC 10x120				
12	Rondelles 10x20				
12	Ecrous freins M10				
12	BOTR blanc				

## **B.2 Scellements**

Qté	DESIGNATION
	Sol fluent
4	Tiges de scellement
	Sol enrobé
4	Tiges de scellement
	Sol béton
16	Chevilles M10x100
16	Bouchons blanc



## C. Montage

### C.I S'assurer des dimensions du terrain :


En se servant du plan Réf. 3502:

- Vérifier que la surface globale indiquée est bien disponible, et dans l'orientation prescrite
- Vérifier la stabilité et la planéité du terrain,
- Vérifier que le positionnement de l'équipement respectera les zones de sécurité, en conformité des normes en vigueur.
- Vérifier la mise en sécurité du terrain afin d'éviter tout accident lors de l'installation de l'équipement.

### C.2 Préparation de l'implantation (sur terrain stabilisé) :

Effectuer le traçage de la structure et les fouilles suivant le plan d'implantation fourni Réf. 3502 (bien vérifier les côtes),

- si implantation sur sols fluents: Dimensions 400 x 600 x 700 mm,
- si implantation sur enrobé : Dimensions 400 x 500 x 300 mm,
- si implantation sur dalle béton : Structure chevillée sur la dalle.



Fluent enrobé chevillé



### C.3 montage du portique :

• Faire l'inventaire des colis

Nombre de personne : 2

Temps estimé: 2h

<u>Matériel</u>: pelle, pioche, truelle, cordeau, niveau, marteau, mètre, pince multiprise, jeux de clés à pipe, à cliquet et clés mâles pour vis 6 pans creux, cales en bois.

### Processus de montage :

- 1. Monter les poteaux sur la potence avec le HPL à l'aide des vis TRCC 10x130.
- 2. Dresser le portique dans les trous de scellement.
- 3. Sceller et attendre le séchage complet du béton.
- 4. Placer les assises et les chaînettes (ajuster la hauteur de l'assise sur place).
- 5. Serrer l'ensemble correctement.



## CERTIFICAT DE CONFORMITE

CERTIFICAT/ZERTIFIKAT

Selon le Décret 94-699 (du 10 Aout 1994)

Decree 94-699(10/08/94) Nach dem Dekret 94-699 (10/08/94)

**Selon les normes NF EN 1176-1 (2017)** 

Standard NF EN 1176-1 (2017) NF EN 1176-2 (2017) Normen NF EN 1176-1 (2017) NF EN 1176-2 (2017)

Fabricant/Titulaire du certificat : TRANSALP – 179 route de Faverge – 38470 L'Albenc

Manufacturer-Hersteller / Certificat owner-Inhaber

Désignation / Modèle : balançoires

Product / Model

Référence / 3501/3521/3531/3502/3522/3532/3510/3520/3530

Paramètres:

Reference / Artikelnummer

Tranche d'âge : 3 à 12 ans sauf 3510/20/30 2 à 8 ans

Age group / Altersgruppe

Rapport d'essai n° : RE2019-0019

Test report / Prüfbericht

Au vu des résultats figurants au rapport référencé n°RE2019-0019 l'article essayé est déclaré conforme aux exigences des documents de références.

Date: 8 Juillet 2019

**MULLATIER Vincent** Responsable d'essais

Test manager / Ing.Prüfmanager



#### Ce certificat est délivré dans les conditions suivantes :

- Toute modification de l'équipement testé, de sa configuration (pièces détachées, etc..) et de ses assemblages doit faire l'objet d'une demande d'extension d'attestation.
- 2. Il appartient au fabricant et/ou distributeur de s'assurer que tous les équipements de même type qu'il fabrique et/ou installe soient conformes au modèle bénéficiant du présent certificat de conformité.
- Ce certificat porte exclusivement sur le seul équipement d'aire collective de jeux soumis à l'examen/l'essai faisant l'objet du rapport d'essai/d'examen référencé ci-dessus.
- 4. La conformité mentionnée ci-dessus est soumise au respect des règles d'implantation définies dans la notice du fabricant.
- 5. Il n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par Enerjis.
- 6. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

#### This certificate is issued under the following conditions:

- 1. Any modification of the tested equipment, of its configuration (removable components, etc..) and of its assemblies shall be submitted to an application for extension of certificate.
- 2. The manufacturer and/or distributor, shall ensure that the manufacturing or installation process of all the equipment of the same type comply with the model subject to this certificate of conformity.
- 3. This certificate applies only to the playground equipment subject to the above mentioned examination/test report.
- 4. The above mentioned conformity is subject to the installation specifications mentioned in the manufacturer's instructions for use.
- 5. It does not imply that Enerjis has performed any surveillance or control of its manufacture.
- 6. Copies are available upon request by the applicant.

#### Dieses Zertifikat wird unter folgenden Bedingungen ausgestellt :

- 1. Jede Anderungen der geprüften Gerät, vonseiner Gestaltung(Ersatzteile usw...) und von seinem Zusammenbau benötigt eine zertifikatsausdehnung.
- 2. Der Hersteller oder der Verteiler muss sich versischert, dass alle ähnlische Produkte, die er herstellt oder verkauft und/oder installiert, entsprichen dem Model bezüglich diesem Zertifikat.
- 3. Dieses Zertifikat ist nur für das Spielgerät mit seinem Prüfbericht gültig.
- 4. Dieses Zertifikat gilt nur für die Geräte, die nach den Montageanleitungen und Fondamentplänen des Herstellers installiert werden.
- 5. Dieses Zertifikat bringt darnit nicht, dass eine Uberwachungsverfahren oder Herstellungskontrolle von Enerjis aufgestellt wird.
- 6. Kopies sind nach Anfrage an dem Inhaber zur Verfügung.





### Fiche technico-ludique

mars 2021





# réf. 3502 - Portique Bellota







Jeu adapté aux malentendants













Fiche technico-ludique

## réf. 3502 - Portique Bellota

## Vue élévation et plan de masse





zone d'impact

## Surfaces amortissantes nécessaires

Ces surfaces sont calculées en fonction de la hauteur de chute libre (HCL)


**Revêtement synthétique :** Surfaces totale HCL : 19.70 m²


**01**:  $1.30 \text{ m} = 19.70 \text{ m}^2$ 

Revetement fluent :


Surfaces totale HCL: 22.80 m<sup>2</sup>


 $1.30 \text{ m} = 22.80 \text{ m}^2$ 







DÉTAIL K ECHELLE 1 : 7








	1	Ajout platines et	modification du perçage des poteaux 3502-01		19/03/2021	L.E.
	REV.	REV.		TION	DATE	Dessinateur
	Plan: F	ABRICATION	Désignation:	Portique double	IE:01	
	Dessinateur:	L.E.	Référence:	3502	A3 Ech:	1/25 Page 2/3
Matière: xxx	Date création	07/05/2019	07/05/2019 Ensemble: SW		-tran	caln
Couleur: xxx	TRANSALP Tel.:0476647518 Fax :0476647979 Quartier de la gare 38470 L'ALBENC Gamme:		classique-ref	jeux & équipements		





_ Date	- Date	-	Groupe PITT ROBIN Ech
Date	Date -	-	SCELLEMENTS PORTIQUE BALANCOIRE 1/1 TRANCALB
Date Edition originale - FJ72 -	Date -		Rep. REF. 35C2 Ref. S3502 TRANSALP

