NOTICE CONSTRUCTEUR

A. Implantation

A.1 IDENTIFICATION DU JEU

Nom de la gamme : **Parcours sportifs** Référence: **AC 110**
Nom de l'agrès cinétique : **Roues de coordination / Plateau rotatif**

Nom du fournisseur : **SA Transalp**

Adresse du fournisseur : **179 route de Faverge**

Code postal : **38470** Ville : **L'ALBENC**

Téléphone : **04.76.64.75.18** Télécopie : **04.76.64.79.79**

Email : **info@transalp.fr**

A.2 USAGE - IMPLANTATION

Tranche d'âge : **Sans objet, mais équipement destiné aux personnes de 1.40m minimum**

Zone d'évolution préconisée : **13.3 m²**
Espace d'exercice : **5.9 m²**

Zone d'implantation conseillée : **Terrain plat, stable et nivelé**

Remarque : **Une zone d'évolution autour du jeu doit être laissée libre de tout obstacle**

Nature des fondations : **Ancrages à - 300 mm**

Les dimensions des plots béton indiquées sur cette notice sont minimales et doivent être adaptées par le poseur à la nature du sol du site concerné.
Les poteaux ne doivent pas bouger dans les conditions de pratique normale de l'exercice proposé.
Les poteaux sont équipés d'un rivet indiquant le niveau 0. Le sol fini ne doit pas être en deçà de cette limite

A.3 Implantation & montage

Nous recommandons aux personnes s'occupant de la pose de prêter attention aux dangers spécifiques que courent les enfants si l'installation ou le démontage de l'installation est incomplet.

A.4 Maintenance

La fréquence d'inspection varie en fonction du type d'équipement ou des matériaux utilisés et en fonction d'autres facteurs tel qu'une utilisation intensive, du vandalisme, du climat, de l'âge de l'équipement.

A.4.1 Nettoyage

- Fréquence:	Trimestrielle
- Produits à utiliser:	Eau savonneuse
- Dosage, pression, température:	40 bars à 30°
- Procédés:	Pompe pression à eau

A.4.2 Contrôle visuel de routine

Contrôle destiné à identifier les risques manifestes qui peuvent résulter d'actes de vandalisme, de l'utilisation ou des conditions météorologiques.

Eléments à contrôler :
Propreté - état du sol - entretien du niveau 0- fondations –
Taux d'usure des pièces mobiles - pièces manquantes –
Intégrité de la structure.
Fréquence : Hebdomadaire.

Nota : Après une première utilisation, lors de la période de rodage, il est conseillé de vérifier le serrage des différents organes.

A.4.3 Contrôle fonctionnel

Contrôle destiné à vérifier le fonctionnement et la stabilité de l'équipement.

Eléments à contrôler : Toutes pièces mobiles - pièces soudées.
Fréquence : Trimestrielle.

A.4.4 Contrôle principal

Contrôle destiné à vérifier le niveau global de sécurité de l'équipement.

Eléments à contrôler :
Fondations - traces de corrosion -
Tout élément ayant fait l'objet de réparation.
Fréquence : Annuelle.

Prescriptions pour remise en service

Les pièces de rechange doivent être les pièces originales de Transalp.

- Pièces détachées s'adresser : *SA TRANSALP -- 179 route de Faverge -- 38470 L'ALBENC*

B. Colisage

B.1 Fournitures

Qté	DESIGNATION
	Désignation
1	Agrès
3	Chevilles 12x120

B.2 Scellement

Scellement sur plot béton 400x400mm profondeur 400mm

C. Montage

C.1 S'assurer des dimensions du terrain :

En se servant du plan Réf. AC 110:

- Vérifier que la surface globale indiquée est bien disponible, et dans l'orientation prescrite.

- Vérifier la stabilité et la planéité du terrain.

- Vérifier que le positionnement de l'équipement respectera les zones d'évolution, en conformité des normes en vigueur.

- Vérifier la mise en sécurité du terrain afin d'éviter tout accident lors de l'installation de l'équipement.

C.2 Préparation de l'implantation (sur terrain stabilisé) :

Effectuer le traçage de la structure et les fouilles suivant le plan d'implantation fourni Réf. AC 110 (bien vérifier les côtes),

Implantation sur bloc béton : Dimensions 400 x 400 x 400 mm,

CERTIFICAT DE CONFORMITE

CERTIFICAT/ZERTIFIKAT

Selon la norme NF EN 16630 : 2015
Standard NF EN 16630 : 2015
Normen NF EN 16630 : 2015

Fabricant/Titulaire du certificat : TRANSALP – 179 route de Faverge – 38470 L'Albenc
Manufacturer-Hersteller / Certificat owner-Inhaber

Désignation / Modèle : modules fixes d'entrainement physique de plein air
Modèles série AC

Product / Model Permanently installed outdoor fitness equipements
Models AC

Référence / Paramètres :
Reference / Artikelnummer

pédalos AC011/AC012 - vélos elliptiques AC021/AC022 - balanciers AC031/AC032 - runners AC041/AC042 - ski de fond AC051 - rameur libre AC061 - presses à quadriceps AC071/AC072 - presse à pectoraux et quadriceps AC076 - presses dorsaux, pectoraux AC081/AC082/AC087/AC088/AC090/AC091/AC092/AC097/AC098 - plateaux rotatifs, roues de coordinations AC101/AC102/AC107/ AC110/AC111/AC112/AC117 - presse latérale AC121 - presse squat AC141- proprios,twists AC251/AC252/AC261/AC262/AC270/AC271/ AC272/AC274/AC280/AC281/AC282 - steppers AC291/AC292 - stepper,stwist AC297 - vélo AC301 – vélo à main AC311- rameur AC324 – ischio quadri AC331- presse papillon AC341- développé couché AC351

Tranche d'âge : Adultes et adolescents
Age group / Altersgruppe adults and teenagers

Rapport d'essai n° : RE2021-0004
Test report / Prüfbericht

Au vu des résultats figurants au rapport référencé n°RE2021-0004 l'article essayé est déclaré conforme aux exigences des documents de références.

Date : 10 Février 2021

ENERJIS
10 rue Mariotte
21310 Beaumont/Ving.
Tél : 07 72 26 89 02
Siret 834946683000010 APE 7120B

MULLATIER Vincent
Responsable d'essais
Test manager / Ing.Prüfmanager

Ce certificat est délivré dans les conditions suivantes :

1. Toute modification de l'équipement testé, de sa configuration (pièces détachées, etc..) et de ses assemblages doit faire l'objet d'une demande d'extension d'attestation.
2. Il appartient au fabricant et/ou distributeur de s'assurer que tous les équipements de même type qu'il fabrique et/ou installe soient conformes au modèle bénéficiant du présent certificat de conformité.
3. Ce certificat porte exclusivement sur le seul équipement d'aire collective de jeux soumis à l'examen/l'essai faisant l'objet du rapport d'essai/d'examen référencé ci-dessus.
4. La conformité mentionnée ci-dessus est soumise au respect des règles d'implantation définies dans la notice du fabricant.
5. Il n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par Enerjis.
6. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.
7. Les calculs de l'intégrité structurelle sont à la charge et propriété du fabricant.

This certificate is issued under the following conditions :

1. *Any modification of the tested equipment, of its configuration (removable components, etc..) and of its assemblies shall be submitted to an application for extension of certificate.*
2. *The manufacturer and/or distributor, shall ensure that the manufacturing or installation process of all the equipment of the same type comply with the model subject to this certificate of conformity.*
3. *This certificate applies only to the playground equipment subject to the above mentioned examination/test report.*
4. *The above mentioned conformity is subject to the installation specifications mentioned in the manufacturer's instructions for use.*
5. *It does not imply that Enerjis has performed any surveillance or control of its manufacture.*
6. *Copies are available upon request by the applicant.*
7. *Structural integrity calculations are the responsibility and ownership of the manufacturer.*

Dieses Zertifikat wird unter folgenden Bedingungen ausgestellt :

1. *Jede Anderungen der geprüften Gerät, vonseiner Gestaltung(Ersatzteile usw…) und von seinem Zusammenbau benötigt eine zertifikatsausdehnung.*
2. *Der Hersteller oder der Verteiler muss sich versischert, dass alle ähnlische Produkte, die er herstellt oder verkauft und/oder installiert, entsprichen dem Model bezüglich diesem Zertifikat.*
3. *Dieses Zertifikat ist nur für das Spielgerät mit seinem Prüfbericht gültig.*
4. *Dieses Zertifikat gilt nur für die Geräte, die nach den Montageanleitungen und Fondamentplänen des Herstellers installiert werden.*
5. *Dieses Zertifikat bringt darnit nicht, dass eine Uberwachungsverfahren oder Herstellungskontrolle von Enerjis aufgestellt wird.*
6. *Kopies sind nach Anfrage an dem Inhaber zur Verfügung.*
7. *Die Berechnungen der strukturellen Integrität gehen zu Lasten und eigentum des Herstellers.*

Roues de coordination / Plateau rotatif

29 novembre 2018

réf projet : AC110

Fitness

Fabriqué par TRANSALP - 179, route de Faverge 38 470 L'albenc - France - Tél. +33(0)4 76 64 75 18 - Fax. +33(0)4 76 64 79 79 - info@transalp.fr - www.transalp.fr

Rendu non contractuel

Zone d'exercice	5.9m²
Zone d'évolution	13.3m²
HCL max = 0 m	

— — — : Zone d'implantation

——— : Zone d'évolution

— — — : Zone d'exercice

Roues de coordination / Plateau rotatif
Fitness

Date de création
29/11/2018
Dessiné par L.F.

Fiche Projet

Responsable du Projet :
Transalp

Réf : AC110
Page 2/3

Fitness

Fabriqué par TRANSALP - 179, route de Faverge 38 470 L'albenc - France - Tél. +33(0)4 76 64 75 18 - Fax. +33(0)4 76 64 79 79 - info@transalp.fr - www.transalp.fr Rendu non contractuel

— — — : Zone d'implantation

Roues de coordination / Plateau rotatif
Fitness

Date de création
29/11/2018
Dessiné par L.F.

Scellement

Responsable du Projet :
Transalp

Réf : AC110
Page 3/3

Fitness

DÉTAIL M
ECHELLE 1 : 5

DÉTAIL I
ECHELLE 1 : 5

		REV.	DESCRIPTION	DATE	Dessinateur
		Plan: FABRICATION	**Désignation:** Roues de coordination/Plateau rotatif	IE:00	
Poids:	35 Kg	Dessinateur: L.E.	**Référence:** AC110	**A3** Ech: 1/10 page 1	
Matière:	xxx	Date création: 01/07/2021	**Ensemble:** Fitness série AC	transalp	
Couleur:	xxx	**TRANSALP Tel.:0476647518 Fax :0476647979 179 route de Faverge 38470 L'ALBENC**	**Gamme:** FITNESS MJ		

Réf: AC 110 - Plateau rotatif / roues de coordination

Page 34 du catalogue
FITNESS

Activité physique proposée

Exercice : Faire tourner le grand plateau en tenant la poignée (de face/de profil, dans un sens/dans l'autre, …)
Ou faire tourner les 2 petites roues à l'aide des poignées (synchronisé/déphasé, même sens/sens inverse, …)
Objectifs : Mobilisation articulaire des membres supérieurs (épaules, coudes, poignets) et travail de la coordination.

Elévation et plan de masse

HCL = 0 m

➔ Installation sur sol enrobé ou béton possible.

Réf: AC 110 - Plateau rotatif / roues de coordination

Matériaux

Désignation	Matériaux	Caractéristiques
Poteau	**Acier - ep. 3mm**	**Ø 114mm**
Roues gravées	**HPL – ép. 10mm**	**Ø 60mm**
Poignées	**Inox**	**Ø 34mm**
Roulements à billes	**Inox**	**-**
Freins	**Joint à lèvre**	

Pièces détachées

Vous pouvez commander vos pièces détachées
par téléphone au : **(+33) 04 76 64 75 18** –
par fax au : **(+33) 04 76 64 79 79** –
par mail à : info@transalp.fr

Garanties

Structure porteuse, éléments de préhension, et systèmes de fixation sur poteaux garantis 10ans.
Parties mobiles garanties 2ans.

Contrôle, entretien, et maintenance

Transalp préconise d'effectuer :

- **Un contrôle visuel hebdomadaire** pour vérifier l'intégrité de l'équipement et le respect des zones de sécurité.
- **Un contrôle fonctionnel trimestriel** pour vérifier la stabilité et le fonctionnement de l'équipement.

Scellement

1

Sur sol fluent
(Terreau naturel - gravier roulés…)
-700 mm

2

Sur sol enrobé
-400 mm

3

Structure chevillée
sur platine

Préconisés